Lasy Miejskie – Warszawa
ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, tel: 22 612 25 60, faks: 22 610 38 29
email: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl, lasymiejskie.waw.pl

Szczegółowy opis zamówienia

Planowane przez Lasy Miejskie – Warszawa zlecenie wykonania prac geodezyjnych pollegających na wznowieniu 50 punktów granicznych wraz z ich stabilizacją za pomącą słupków betonowych LM-W na nieruchomościach będących własnością m.st. Warszawy, Skarbu Pańswta we władaniu Prezydenta m.st. Warszawy dla działek: 2/1 z obrębu 4-04-13, 6 z obrębu 1-12-07. Prace należy wykonać w następującym zakresie:

ETAP I

1) odszukanie granic działek geodezyjnych zgodnie z wykazem nieruchomości;
2) opalikowanie granic działek geodezyjnych (na prostych odcinkach granic nieruchomości należy przyjąć zagęszczenie puntów granicznych naprzekraczających 100 m);
3) wierzchołek palika powinien być pomalowany jaskrawą trudno zmywalną farbą, kolorem pomarańczowym;
4) przygotowanie opracowań z prac terenowych:
    a) w formie papierowej – szkice terenowe zawierające dla każdego punktu wykaz współrzędnych i numerów punktów granicznych w układzie 2000 oraz w odległości pomiędzy danymi punktami (2 komplety, dla każdej nieruchomości osobno);
    b) wykaz współrzędnych i numerów punktów granicznych (plik dbf/exel) i warstwy wektorowej, warstywy liniowej w formie shp (odczyt w środowisku qgis) w układzie 2000;
5) po stronie wykonawcy leży zgromadzenie wszystkich potrzebnych materiałów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego wykonania prac;
6) zgłoszenie prac geodezyjnych do odpowiednich instytucji;
7) po stronie wykonawcy leży zgromadzenie materiałów w postaci słupków betonowych stożkowych pobranych od zamawiającego z magazynu przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie;
8) po stronie wykonawcy leży zgromadzenia materiałów w postaci szpilek oraz rurek stalowych .

ETAP II

1) wznowienie granic działek geodezyjnych zgodnie z wykazem nieruchomości;
2) stabilizacja punktów granicznych działek geodezyjnych (na prostych odcinkach granic nieruchomości należy przyjąć zagęszczenie punktów granicznych nieprzekraczające 100 m);
3) stabilizacja punktów granicznych w terenie, punkty graniczne winny zostać wykonane za pomocą słupków betonowych z zgodnie z obowiązującymi procedurami;

4) opracowanie dokumentacji zawierającej wykaz zmian wraz z jego szkicem z naniesionymi granicami i nowymi znakami;
5) zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z potwierdzeniem przyjęcia operatu technicznego do BGiK m.st. Warszawy.