Lasy Miejskie – Warszawa
ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, tel: 22 612 25 60, faks: 22 610 38 29
email: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl, lasymiejskie.waw.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Kontrola stanu technicznego kominów oraz systemów wentylacyjnych przeprowadzana przez wykwalifikowanego kominiarza. Podczas takiego przeglądu sprawdza się drożność przewodów kominowych, stan techniczny komina oraz urządzeń grzewczych podłączonych do niego, a także prawidłowość wentylacji w budynku.
Podczas kontroli stanu przewodów wentylacyjnych oraz kominowych, pracownicy zobowiązani są do odnotowania informacji o budynku.
Dane budynku, które są zbierane przez kominiarza to między innymi:

- Rok budowy domu
- Liczba lokali
- Liczba kondygnacji budynku
- Średnia wysokość ogrzewanych kondygnacji
- Grubość ociepleń podłogi na gruncie lub stropu nad garażem czy piwnicą
- Grubość ociepleń dachu, stropodachu stropu nad garażem lub piwnicą
- Stan instalacji C.O.
- Grubość i stopień ocieplenia ścian zewnętrznych
- Czy była wymieniana stolarka otworowa (jeśli była trzeba uwzględnić rok wymiany)
- Rodzaje źródeł ciepła (oraz zużycie roczne paliwa)
- Powierzchnia, średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych oraz liczba mieszkańców
- Średnia wysokość ogrzewanych kondygnacji

Przeprowadzając inwentaryzacje budynku wpisuje te informacje do systemu CEEB.