

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem opisu zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych:

- a) w budynku pn. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt z częścią administracyjno- biurową przy ul. Korkowej 170A w Warszawie oraz w budynku leśniczówki, przy ul. Korkowej 170 w Warszawie,
- b) w budynku leśniczówki, przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie.
- c) w budynku pn. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1A w Warszawie
- d) w budynku leśniczówki, przy ul. Prawdziwka 42 w Warszawie,
- e) w budynku leśniczówki, przy ul. Leśnej 61 w Warszawie oraz w budynku gospodarczym, przy ul. Leśnej 61 w Warszawie,
- f) w budynku zabytkowej leśniczówki, przy ul. Rydzowej 1
- g) usuwanie awarii lub wykonanie usług w branży elektrycznej rozliczane na podstawie zlecenia Zamawiającego

Wykaz prac w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt z częścią administracyjno-biurową przy ul. Korkowej 170A w Warszawie:

Przegląd instalacji elektrycznej/teletechnicznej												
Instalacje elektryczne i teletechniczne oraz urządzenia	Rok, miesiąc											
	2024 r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalacja elektryczna	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja odgromowa	x			x			x			x		
Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja telewizji przemysłowej CCTV,	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja kontroli dostępu,	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja detekcji gazu ziemnego,	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja Domofonowa	x			x			x			x		
Instalacja telefoniczna,	x			x			x			x		
Instalacja LAN,	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja RTV	x			x			x			x		
Oświetlenie uliczne	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Agregat prądowłóczy	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Automatyka bramy	x			x			x			x		

Wykaz prac w leśniczówce przy ul. Korkowej 170 w Warszawie:

Przeгляд instalacji elektrycznej/teletechnicznej												
Urządzenia/czynności	Rok, miesiąc											
	2024 r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalacja Elektryczna wraz z WLZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja odgromowa	x			x			x			x		
Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja kontroli dostępu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja telefoniczna/LAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Czujnik wilgotności oraz czujnik dymu w pomieszczeniu serwerowni	x			x			x			x		
Czujnik temperatury w pomieszczeniu serwerowni	x			x			x			x		

Wykaz prac w leśniczówce przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie:

Przeгляд instalacji elektrycznej/teletechnicznej												
	Rok, miesiąc											
	2024 r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalacja Elektryczna wraz z WLZ	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja odgromowa	X			x			x			x		
Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja kontroli dostępu	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja telefoniczna/LAN	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Automatyka bramy	X			x			x			x		

Wykaz prac w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1A w Warszawie

Przebieg instalacji elektrycznej/teletechnicznej												
	Rok, miesiąc											
	2024 r.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zasilacz UPS	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Automatyka SZR Rozdzielni Głównej	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
System sygnalizacji pożaru	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
System wideo- domofonowy	x			x			x			x		
System CCTV	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
System audio/video w salach edukacyjno- konferencyjnych	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja sieci komputerowej IT	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalacja RTV	x			x			x			x		
System BMS	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Agregat prądowłórczy	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Czujnik wilgotności oraz czujnik dymu w pomieszczeniu serwerowni	x			x			x			x		
Czujnik temperatury w pomieszczeniu serwerowni	x			x			x			x		

