

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy zadania pn. „**Termomodernizacja budynku przy ul. Korkowej 170a poprzez wymianę 8 dwuskrzydłowych drzwi garażowych oraz montaż 6 grzejników w ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania**”.

W ramach realizacji niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

1. Demontaż 8 drzwi garażowych (dwuskrzydłowych) o wymiarach łącznych w świetle ościeżnicy 210/200.
2. Demontaż 4 świetlików nad drzwiami o wymiarach 50/200.
3. Usunięcie odpadów budowlanych.
4. Montaż 8 bram garażowych dwuskrzydłowych o wymiarach łącznych w świetle ościeżnicy 210/200 ocieplonych o współczynniku przenikalności ciepła 1,3 W/(m²-K)
5. Zamurowanie czterech świetlików z wykorzystaniem materiałów zapewniających niską przenikalność ciepła.
6. Wykonanie instalacji CO w czterech boksach Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z montażem 6 grzejników w boksach (wymiary minimalne grzejnika: 600mm/2500mm). Szacowana długość rurociągów CO do 100 metrów.
7. Przeprowadzenie prób działania grzejników.