

**LASY MIEJSKIE - WARSZAWA  
PARK LEŚNY - LAS BRÓDNO**

**Remont utrzymaniowy i przebudowa nawierzchni dróg leśnych**

**Zadanie Nr 1: "Remont ścieżek w Lesie Bródnowskim (na polaną grodziska i w alei brzozej)**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Poz.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>45 11 12 00-0</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.	ST-U pkt. 2.2.; 2.3. i 5.2.	Zabezpieczenie drzew na czas robót przez wykonanie obudowy z desek i folii 75 + 92	<b>szt.</b>	167,00
2.	ST-U pkt. 5.5.	Profilowanie korony drogi równiarką z dogęszczeniem walcem statycznym 2015,00 + 1140,00	<b>m<sup>2</sup></b>	3 155,00
<b>2</b>	<b>45 11 12 00-0; 45 23 32 20-7</b>	<b>Remont wglębny</b>		
3.	ST-U pkt. 5.3.	Usunięcie zdegradowanej warstwy konstrukcyjnej istn. nawierzchni - wykop w gruncie kat. III koparką o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> na odkład 65,99 + 132,00	<b>m<sup>3</sup></b>	197,99
4.	ST-U pkt. 2.2.; 2.3. i 5.5.	Naprawa wglębna istniejącej nawierzchni. Podbudowa z mieszanki kłińcowo-żwirowej 0/63 -warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 439,95 + 0	<b>m<sup>2</sup></b>	439,95
5.	ST-U pkt. 2.2.; 2.3. i 5.5.	Ułożenie geowłókniny separacyjnej na odc. "B-C" od km 0+402 do km 0+423 i odc. "B-D" od km 0+010 do km 0+285 94,50 + 1237,50	<b>m<sup>2</sup></b>	1 332,00
6.	ST-U pkt. 2.2.; 2.3. i 5.5.	Odtworzenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni - warstwa dolna z mieszanki kłińcowo-żwirowej 0/63 o grub. 15 cm 0 + 880,00	<b>m<sup>2</sup></b>	880,00
<b>3.</b>	<b>45 23 32 20-7</b>	<b>Roboty nawierzchniowe</b>		
7.	ST-U pkt. 2.2.; 2.3. i 5.5.	Wbudowanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki kłińcowo-żwirowej 0/25 - warstwa górna o grubości 8 cm 1480,00 + 855,00	<b>m<sup>2</sup></b>	2 335,00
<b>4.</b>	<b>45 11 12 00-0</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
8.	ST-U pkt. 5.4.	Ręczne profilowanie poboczy gruntowych i terenów przyległych 1383,00 + 852,00	<b>m<sup>2</sup></b>	2 235,00

Uwaga: Szczegółowa lokalizacja robót w Załączniku nr 3.1. do Projektu Wykonawczego