

**LASY MIEJSKIE - WARSZAWA
PARK LEŚNY - LAS BRÓDNO**

**Remont utrzymaniowy i przebudowa nawierzchni dróg leśnych
Zadanie Nr 2: "Remont ścieżki w Lesie Bródnowskim (od drewnianego pomostu)**

PRZEDMIAR ROBÓT

Poz.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	45 11 12 00-0	Roboty przygotowawcze		
1.	ST-U pkt. 2.2.; 2.3. i 5.2.	Zabezpieczenie drzew na czas robót przez wykonanie obudowy z desek i folii 96	szt.	96,00
2	45 11 12 00-0; 45 23 32 20-7	Remont wglębny		
2.	ST-U pkt. 5.3.	Usunięcie zdegradowanej warstwy konstrukcyjnej istn. nawierzchni - wykop w gruncie kat. III koparką o poj. łyżki 0,15 m ³ na odkład 125,28	m³	125,28
5.	ST-U pkt. 2.2.; 2.3. i 5.5.	Ułożenie geowłókniny separacyjnej na odc. od km 0+000 do km 0+464 1856	m²	1 856,00
6.	ST-U pkt. 2.2.; 2.3. i 5.5.	Odtworzenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni - warstwa dolna z mieszanki kłińcowo-żwirowej 0/63 o grub. 15 cm 1252,80	m²	1 252,80
3.	45 23 32 20-7	Roboty nawierzchniowe		
7.	ST-U pkt. 2.2.; 2.3. i 5.5.	Wbudowanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki kłińcowo-żwirowej 0/25 - warstwa górna o grubości 8 cm 1160,00	m²	1 160,00
4.	45 11 12 00-0	Roboty wykończeniowe		
8.	ST-U pkt. 5.4.	Ręczne profilowanie poboczy gruntowych i terenów przyległych 1624	m²	1 624,00

Uwaga: Szczegółowa lokalizacja robót w Załączniku nr 3.1. do Projektu Wykonawczego